

OUDAI
欧岱

Xuancheng Oudai Metal Products Co., Ltd

宣城欧岱金属制品有限公司

主要生产各种铸铁、复合、钢板材质的电梯和各种机械用配重，以及电梯和机械设备上的其它零部件。



目 录

01 公司简介

02 主营业务

03 企业优势

04 发展规划

Part.1
公司简介

公司概况 | 地理位置 | 运营资质 | 合作伙伴



公司简介







关于我们

宣城欧岱金属制品有限公司

- 宣城欧岱前身是原苏州吴江市平望前村铸件厂，创立超20年，于2017年迁址至安徽省市宣城市郎溪经济开发区十字园区，公司占地100亩，属经当地政府批复准予生产铸铁件及机加件的民营企业。
- 当前年度营收1亿余元，横跨特种设备（电梯）以及各大机械制造行业。
- 公司主营各类对重/配重块，以“同心同向，共建美好”为企业价值观，深度拥抱铸造行业。

发展
20年

年营收
1亿


行业
N类

地理位置

安徽省宣城市郎溪县214省道东侧(祝成动力厂北邻)



公司毗邻苏浙皖交界线，交通便利、地理位置优势显著，南部与浙江安吉交界、北面与江苏常州交界，距上海以及杭州仅需2个小时、南京仅需1个小时车程、近邻G50高速公路。公司占地100多亩。



- 苏 浙 皖 三省支点
- 长三角两小时经济圈
- 沪渝高速 溧宁高速交汇

运营资质



排污许可证

证书编号：91341821MA2Q3RL24L001R

单位名称:宣城欧岱金属制品有限公司

注册地址:宣城市郎溪县十字镇经济开发区214省道东侧

法定代表人:陈春华

生产经营场所地址:宣城市郎溪县十字镇经济开发区214省道东侧

行业类别:黑色金属铸造，其他未列明金属制品制造


统一社会信用代码：91341821MA2Q3RL24L

有效期限：自2021年09月30日至2023年09月29日止

发证机关：（盖章）宣城市生态环境局

发证日期：2021年09月30日

中华人民共和国生态环境部监制　　宣城市生态环境局印制



郎溪县环境保护局

郎环函[2018]209号

关于宣城欧岱金属制品有限公司年产3.75万吨电梯部件、铸件、复合配重块和金属制品项目环境影响报告书审批意见的函

宣城欧岱金属制品有限公司：

你单位报来的《宣城欧岱金属制品有限公司年产3.75万吨电梯部件、铸件、复合配重块和金属制品项目环境影响报告书》及审批申请悉。经专家技术审查和我局局务会集体审议，批复如下：

一、本项目位于郎溪十字经济开发区S214省道的东侧，项目规划用地面积48.51亩。建筑面积20608.99平方米，共建有6栋生产车间、1栋办公楼、1栋宿舍楼及其他附属设施，项目建成后可年产电梯部件（包括电梯铸件及五金件）10000吨，运动器材等其他铸件10000吨，复合配重块10000吨、各类金属制品7500吨。

二、该项目符合郎溪十字经济开发区总体规划要求，业主在认真落实《报告书》中提出的污染防治对策和措施的基础上，从环境保护角度分析，该项目建设可行。同意你单位按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

合作伙伴

在特种设备电梯领域：

宣城欧岱一直是芬兰通力电梯国内独资品牌巨人通力，民族第一电梯品牌浙江西奥，A股上市公司梅轮电梯[603321]等电梯企业长期稳定的对重块供应商。

XIO LIFT 杭州西奥电梯有限公司 HANGZHOU XIOLIFT CO., LTD.

梅轮 ML

Giant KONE 巨人通力电梯

EPSS

KUIKO

SRH

Part.2
主营业务

生产工艺 | 产品展示 | 其他业务



生产工艺

生产流程


原料（钢渣）
燃料（焦炭）


热风化铁炉


铁 水

浇注


手工沙模


中频电炉
（升温调配）


砂处理线


铁 水


水平造型机


模 型


落沙
（出铸件）



抛丸除沙


打 磨


喷 涂

生产工艺

生产流程


激光下料


型材下料


铁 水

浇注


手工沙模


中频电炉
(升温调配)


砂处理线


铁 水


水平造型机


模 型


落沙
(出铸件)



抛丸除沙


打 磨


喷 涂


产品展示

电梯对重









产品展示

拖拉机配重









产品展示

吊篮配重











产品展示

哑铃产品











新能源配重箱体










其他业务

井 道 部 件






其 他 铸 件
















Part.3
企业优势

生产设备 | 设备产能 | 铸造管理 | 服务流程



生产设备

- 折弯机



- 数控车床




- 冲床



- 剪板机



- 激光切割机床



生产设备

热风熔炼炉



中频炉



喷塑线




全自动造型机




设备产能

序号	编号	名称	型号规格	制造厂名	数量	生产设备制造能力
1	OD-C01	龙门铣	XQ2010	上海齿典机床设备制造有限公司	1	100套
2	OD-C02	摇臂钻床	ZN3050-16	苏州市久荣机电有限公司	1	200套
3	OD-C03	摇臂钻床	Z3032-7		1	200套
4	OD-C04	立式升降台铣床	X5032A		1	100套
5	OD-C05	车床	CS6150B*1500		1	50套
6	OD-C06		CW6163*1500		1	
7	OD-C07	锯床	G4240/50		1	20吨
8	OD-C08		GW4028A		5	20吨
9	OD-C09	剪板机	QC12Y-16*3200	江苏扬力集团有限公司	1	20吨
10	OD-C10		Q11D-3*1500		1	
11	OD-C11	折弯机	WC67Y-250/3200		2	100套
12	OD-C12	压力机	JC23-25A		1	20吨
13	OD-C13		JC23-63A		1	20吨
14	OD-C14	等离子切割机	LGK7-300	成都华荣焊接设备 有限公司	1	20吨
15	OD-C15	激光切割机	MPS-6020D	深圳市大族超能激光科技有限公司	1	10吨
16	OD-C16	热风熔炼炉	FRX-8	青岛福润祥熔炼设备制造有限公司	1	50吨/天
17	OD-C17	热风熔炼炉	FRAX-10		1	80吨/天
20	OD-C20	全自动造型机	JN850*650	泉州巨能机械有限公司	1	60吨/天
21	OD-C21	简易粘土砂砂处理设备	15T/H	青岛盛宏鑫源机械有限公司	1	2000吨/天
22	OD-C22	中频炉	GW-1.0/KGPS-1000	宁波神光电炉有限公司	2	20吨/天
23	OD-C23	喷涂线	QXG250	上海鼎御涂装设备有限公司	1	20吨/天
24	OD-C24	搅拌机	JZM750	江苏通球机械制造有限公司	1	250立方米/天
25	OD-C25	三仓配料机	PL1200		1	
26	OD-C26	抛丸机	Q6915	青岛安本恒源机械有限公司	1	210平方米/天

铸造管理



生产管理
采　购
向采购下达生产计划
前期采购
正式采购
货物到司
检　验
合格
入库登记
退货返工
不合格
铸造车间
下达生产人物
下料作业
铸　造
翻砂造型
浇筑成型
铸件冷却落砂，打磨
喷漆打磨
检　验
合格
填入库单
仓库登账
生产统计
不合格
维修保养
开炉
炉体冷却
发　运
发　货
领用入库件
打包作业
装车作业
仓库登账
生产统计

服务流程



Part.4
发展战略

拖拉机发展 | 战略规划 | 展望未来



战略规划

专注铸造

做大做精，价格稳定，品质优先

降本增效

降低沟通成本，试错成本，决策成本

利他

坚决摒弃暴利，只赚合理利润

实现信息化管理

管理制度化，制度流程化，流程信息化

全方位布局

尽快进军各领域头部企业，完成产业布局

后记——展望未来

品质为前提，需求为导向，客户为中心，人才为资本

厚德载物，自强不息

以梦为马，敦行致远

我们愿与社会各界人士骄傲地结成事业共同体，合作共赢

真切地关怀彼此，把理想与抱负的版图拓展至更广的疆域

为完成更加伟大的使命，再上征途……




OUDAI
欧岱
感谢观看