➤ 产品方案图



典型使用场景


高标农田筑埂


高标农田整平


虾蟹塘刷坡


市政管沟开挖


厂房场地整平


道路边坡施工


河道边坡施工


市政基坑开挖

免责声明
本资料各项参数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控环境下所测值（详见具体说明），实际使用中因产品个体差异、固件版本、使用条件、方式、环境不同，结果可能有差异。华测导航将会尽量在本资料中提供准确的信息，但不保证本资料的内容不含有技术性误差或输入性、显示性等错误。请您以实物为准，并且建议您在购买前就您要购买的具体型号及版本进行详细咨询。
华测导航保留对本资料进行修改的权利，恕不另行通知。

版本 [26.10]

上海华测导航技术股份有限公司（股票代码：300627）
官网:www.huace.cn　电话:400-620-6818　地址:上海市青浦区崧盈路577号


华测导航公众号　华测服务公众号

CHCNAV
华 测 导 航

易挖宝® 100

简易智能挖机引导系统

想要信号好，就用易挖宝®






- 整得平、挖得直、刷得准，人人都是老司机
- 智能引导，一次到位，少返工才能多赚钱
- 用了易挖宝®，干出好口碑，活多生意好
- 全国自建5000+基站，信号强劲且稳定
- 全国2000+服务网点，售后服务有保障

易挖宝® 100

华测导航易挖宝®100是一款融合北斗高精度卫星定位与IMU惯导技术的简易智能挖机引导系统。通过实时显示铲斗位置、高程及坡度信息，为整平、挖沟、筑埂、刷坡等作业提供精准引导，减少反复测量、超挖欠挖及返工，提升施工精度与效率，降低施工成本，帮助用户高效完成各类土方作业。



定高

一键定高，误差3cm*以内。大数字实时引导，快速完成整平作业，提高整平质量与效率，减少反复测量与复核。
适用于农田土地整平、场地整平、河塘清淤等场景。





定线

AB点现场快速定线，直线度2.5 cm*。实时引导机手调整挖斗左右偏移，完成直线开沟作业，同时精准控制纵向坡度及沟底高程。
适用于市政开槽、挖沟、农田修渠、筑埂等场景。


定坡

通过AB点现场确定开口线，输入所需坡比（或垂高、平距），即可开始刷坡作业。实时引导车体朝向、斗底与坡面贴合度，精准控制坡面，减少反复试挖。
适用于沟渠边坡、道路边坡、虾蟹池坡等场景。




基坑


现场设置基坑尺寸、开挖深度及边坡坡度，按屏幕引导施工。挖多深、还差多少一目了然，减少反复测量与试挖，降低超挖、欠挖风险，让坑底更平整、边坡更规整。
适用于房建基础、设备基础、集水坑等开挖场景。





易挖宝® 100

整得平、挖得直、刷得准，人人都是老司机

无论车身水平或倾斜、大臂伸展或收拢、挖斗处于不同作业姿态，易挖宝®100在48种组合姿态下，作业精度均可达3厘米*，帮助机手精准整平、挖沟、刷坡，复杂姿态下也能干得准。


任意方向


车身倾斜


伸展


卷缩


正常姿态

智能引导，一次到位，少返工才能多赚钱

易挖宝®100实时显示开挖深度和作业坡度，引导机手精准整平、挖沟、刷坡。减少反复试挖、下车测量和超挖欠挖，少返工、提效率，省下时间多干活！


更精准


实时显示


效率提升

用了易挖宝®，干出好口碑，活多生意好

有了易挖宝®100实时引导，整平、挖沟、刷坡更有把握。老师傅干活更轻松，新机手下斗更有数。活干得准、质量有保障，施工老板更放心，客户更信赖，好口碑带来更多回头客！


整平指引


下斗指引


值得信赖

全国自建5000+基站 信号强劲且稳定

依托华测导航自建的华测一张网™及PointX高精度定位服务，全国5000多个基站提供定位支持，信号强劲稳定，减少施工等待，让挖机作业更连续、施工更高效。



全国2000+服务网点 售后服务有保障

华测导航在全国设有29个省级服务机构、3大维修中心及2000+服务网点，提供设备安装、操作培训和售后支持。遇到问题有人帮，设备用得顺，干活更安心！

